

Computo metrico

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	N.P.	<p>Allestimento di cantiere, comprensivo di: delimitazione dell'area del cantiere stesso, posizionamento di baracca per spogliatoi e servizi vari</p> <p>Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 001 - Allestimenti, oneri e vari 000 - &lt;nessuna&gt;</p> <p><b>MISURAZIONI:</b></p> <p>A corpo</p> <p style="text-align: right;"><b>SOMMANO a corpo</b></p>	1.00				1.00	0,00	0,00
2	N.P.	<p>Allestimento di cantiere comprensivo di: preparazione di quadro elettrico generale di cantiere e fornitura della stessa corrente per l'adempimento delle varie fasi di lavorazione</p> <p>Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 001 - Allestimenti, oneri e vari 000 - &lt;nessuna&gt;</p> <p><b>MISURAZIONI:</b></p> <p>A corpo</p> <p style="text-align: right;"><b>SOMMANO a corpo</b></p>	1.00				1.00	0,00	0,00
3	N.P.	<p>Redazione di relazione geologica/geotecnica</p> <p>Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 001 - Allestimenti, oneri e vari 000 - &lt;nessuna&gt;</p> <p><b>MISURAZIONI:</b></p> <p>A corpo</p> <p style="text-align: right;"><b>SOMMANO a corpo</b></p>	1.00				1.00	0,00	0,00
4	A0104035 C	<p>Scavo generale completo fino a 5 m di profondità, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive, per adempimento delle successive fasi lavorative dedite alla realizzazione della platea della torre, eseguito con escavatore meccanico con trasporto e sistemazione entro l'area di cantiere; valutato al metro cubo di sviluppo</p> <p>Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - &lt;nessuna&gt;</p> <p><b>MISURAZIONI:</b></p> <p>Scavi per plinti</p> <p style="text-align: right;"><b>SOMMANO m3</b></p>	1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1,50 7,40 4,20 1,70 6,31 4,20 1,70 6,24 4,20	1,600 1,600 1,800 1,310 1,310 2,100 1,020 1,020 2,100	2,500 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 1,500 1,500 1,500	6.00 59.20 18.90 4.45 16.53 17.64 2.60 9.55 13.23	0,00	0,00
5	A0104056	<p>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate dei plinti della passerella (magrone), gettate senza l'ausilio di casseri, confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza</p>					148.10	0,00	0,00

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
6	A0104066 A	caratteristica a 28 giorni di maturazione di: C 12/25 (ex Rck 15 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  Metri cubi di magrone per formazione plinti	1.00 2.00	3,70 3,70	1,800 2,100	0,150 0,150	1.00 2.33	0,00	0,00		
		<b>SOMMANO m3</b>					3.33				
7	A0104110 A	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate quali i plinti dei pilastri strutturali della passerella, gettato con l'ausilio di casseri e ferro contabilizzati a parte, confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: C25/30 (ex Rck 30N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4 Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  Metri cubi di cls per formazione plinti	1.00 2.00	3,50 3,50	1,500 1,800	0,700 0,700	3.68 8.82	0,00	0,00		
		<b>SOMMANO m3</b>					12.50				
8	A0104106	Fornitura e posa di casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, per opere di fondazione quali le costruzioni dei plinti della nuova passerella; valutato al metro quadro di sviluppo Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  Metri quadri di casseformi per formazione plinti	2.00 4.00 6.00	3,50	1,500 1,800	0,700 0,700 0,700	2.10 5.04 14.70	0,00	0,00		
		<b>SOMMANO m2</b>									21.84
9	A0104041	Fornitura e posa in opera di acciaio qualità B450C presagomato in barre ad aderenza migliorata, compreso sfrido e legature, secondo norma UNI EN 13670, per formazione di opere di fondazione in cls quali i plinti della passerella Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  Kg di acciaio per formazione plinti	30.00 90.00 46.00	2,08 2,08 5,12		0,617 0,617 2,466	38.50 115.50 580.79	0,00	0,00		
		<b>SOMMANO kg</b>				734.79					
		* Parziale kg Maggiorazione pari al 5% per sormonte, sfrido e giunte eventuali e necessarie pari a Kg		36,74			36.74				
		<b>SOMMANO kg</b>					771.53				
9	A0104041	Reinterro delle porzioni del precedente scavo dopo la formazione dei plinti, con materiali idonei provenienti dall'ambito di cantiere, in strati successivi con costipamento tramite impiego di mezzo meccanico									

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
		per la stesa e regolarizzazione; valutato al metro cubo di sviluppo Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  Reinterro per plinti							
			1.00	1,50	1,600	2,500	6.00		
			1.00	7,40	1,600	2,500	29.60		
			1.00	4,20	1,800	1,650	12.47		
			1.00	1,70	1,310	2,000	4.45		
			1.00	6,80	1,310	2,000	17.82		
			1.00	4,20	2,100	1,150	10.14		
			1.00	1,70	1,020	1,500	2.60		
			1.00	6,24	1,020	1,500	9.55		
			1.00	4,20	2,100	0,650	5.73		
		<b>SOMMANO m3</b>					98.36	0,00	0,00
10	B1104	Fornitura, lavorazione e posa in opera di barre filettate per formazione di tirafondi fra i pilastri tondi della passerella e le sue fondazioni in c.a., valutate al Kg Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  N.B.: La presente valutazione verrà compresa a corpo nell'ultima voce del presente capitolato							
		<b>SOMMANO kg</b>					0.00	0,00	0,00
11	B1104	Preparazione di carpenterie metalliche per fornitura e posa di elementi della nuova costruzione quali le piastre di acciaio per i tirafondi della passerella, (già precedentemente conteggiati), zincate a caldo, valutati per uno sviluppo al Kg Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  N.B.: La presente valutazione verrà compresa a corpo nell'ultima voce del presente capitolato							
		<b>SOMMANO kg</b>					0.00	0,00	0,00
12	B1104	Preparazione di carpenterie metalliche per fornitura e posa di pilastri strutturali della nuova passerella, pilastri tipo HEA 320, zincati a caldo, valutati per uno sviluppo al Kg Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  N° 9 pilastri per formazione passerella rettilinea N° 2 pilastri per formazione di telaio di supporto della passerella	3.00	7,50		97,600	2 196.00		
			3.00	7,50		97,600	2 196.00		
			3.00	7,50		97,600	2 196.00		
			2.00	5,50		97,600	1 073.60		
		<b>SOMMANO kg</b>					7 661.60	0,00	0,00
13	B1104	Preparazione di carpenterie metalliche per fornitura e							

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
14	B1104	posa di travi trasversali sopra i pilastri precedentemente posati, travi tipo HEB 400, zincate a caldo, valutate per uno sviluppo al Kg Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  N° 4 travi trasversali HEB 400  <b>SOMMANO kg</b>	4.00	2,40		155,300	1 490.88	0,00	0,00
						1 490.88			
15	B1104	Preparazione di carpenterie metalliche per fornitura e posa di travi strutturali della nuova passerella, travi tipo HEB 500, zincate a caldo, valutati per uno sviluppo al Kg Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  N° 3 spezzoni travi HEB 500  <b>SOMMANO kg</b>	3.00	9,20		187,300	5 169.48	0,00	0,00
						5 169.48			
16	B1104	Preparazione di carpenterie metalliche per fornitura e posa di travi strutturali della nuova passerella, travi tipo HEB 700, zincate a caldo, valutati per uno sviluppo al Kg Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  N° 3 spezzoni trave centrale HEB 700  <b>SOMMANO kg</b>	3.00	25,80		240,500	18 614.70	0,00	0,00
						18 614.70			
17	B1104	Preparazione di carpenterie metalliche per fornitura e posa di profilati per traverse tipo IPE 180, zincati a caldo, valutati per uno sviluppo al Kg Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  N° 13 Profilati IPE 180 sommano  <b>SOMMANO kg</b>	13.00		1,700	18,800	415.48	0,00	0,00
						415.48			
18	B1104	Preparazione di carpenterie metalliche per fornitura e posa di profilati angolari controvento tipo L 90 x 10, zincati a caldo, valutati per uno sviluppo al Kg Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  N° 24 Angolari L 90 sommano  <b>SOMMANO kg</b>	24.00	3,10		13,400	996.96	0,00	0,00
						996.96			
18	B1104	Preparazione di carpenterie metalliche per fornitura e posa di travi del portale tipo HEB 600, zincate a caldo, valutati per uno sviluppo al Kg Lavori a MISURA							

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
19	B1104210 A	001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>							
		Somma		9,30		211,900	1 970.67		
		<b>SOMMANO kg</b>					1 970.67	0,00	0,00
		Fornitura e posa di idoneo parapetto in ferro per la nuova passerella con profilati normali a disegno semplice, completo di accessori e di tutta l' eventuale ferramenta necessaria per la corretta posa del manufatto, comprensivo di preapplicazione di una mano di fondo antiruggine, valutato per uno sviluppo al Kg Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>							
		Parapetto della passerella	5.00 2.00	2,40 4,20 1,50 47,00 33,00	1,100 1,100 1,100 1,100 1,100	30,000 30,000 30,000 30,000 30,000	396.00 277.20 49.50 1 551.00 1 089.00		
		<b>SOMMANO kg</b>					3 362.70	0,00	0,00
20	B1304555 C	Fornitura ed applicazione di due mani di pittura di finitura in colori correnti chiari, sul parapetto della nuova passerella già preparato e trattato con antiruggine, pittura tipo sintetica per esterno; valutata per uno sviluppo al metro quadro Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>							
		(Valori di una sola faccia) Metri quadri di parapetto sommano	5.00 2.00	2,40 4,20 1,50 47,00 33,00	1,100 1,100 1,100 1,100 1,100	13.20 9.24 1.65 51.70 36.30			
		<b>SOMMANO m2</b>					112.09	0,00	0,00
		Fornitura ed applicazione di due mani di pittura di finitura in colori correnti chiari, sul parapetto della nuova passerella già preparato e trattato con antiruggine, pittura tipo sintetica per esterno; valutata per uno sviluppo al metro quadro Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 002 - Costruzione passerella 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>							
		Corrimano applicato sui parapetti della passerella	5.00 2.00	2,40 4,20 1,50 47,00 33,00	1,100 1,100 1,100 1,100 1,100	12.00 8.40 1.50 47.00 33.00			
		<b>SOMMANO ml</b>				101.90	0,00	0,00	
22	B0704N.P.	Fornitura e posa in opera di apposita pavimentazione in legno composito per esterni, compresa tutta la occorrente ferramenta per consegnare l'opera completa e funzionale; valutata per uno sviluppo al metro quadro							





Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
32	B1104	Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 003 - Costruzione torre 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  N° 8 Pilastrini HEA 200 sommano Kg	8.00		9,000	42,300	3 045.60		
		<b>SOMMANO kg</b>				3 045.60	0,00	0,00	
33	B1104	Preparazione di carpenterie metalliche per fornitura e posa di travi strutturali della torre, travi tipo IPE 200, zincate a caldo, saldate sulle pilastrate precedentemente posate, valutate per uno sviluppo al Kg Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 003 - Costruzione torre 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  N° 32 Travi IPE 200 sommano Kg	32.00		2,000	22,400	1 433.60		
		<b>SOMMANO kg</b>				1 433.60	0,00	0,00	
34	B1203093	Preparazione di carpenterie metalliche per fornitura e posa di profilati trasversali tipo L 90 x 10, zincati a caldo, saldate sulle pilastrate precedentemente posate, valutate per uno sviluppo al Kg Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 003 - Costruzione torre 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  N° 32 Profilati trasversali L 90 lunghi 3,00 mt sommano Kg	32.00		3,000	13,400	1 286.40		
		<b>SOMMANO kg</b>				1 286.40	0,00	0,00	
35	A0204340	Fornitura e posa di lastre di vetro stratificato formate da due lastre unite mediante l'interposizione di un foglio di materiale plastico (PVB) di sicurezza contro le ferite a persone e/o danni a cose per la caduta di spezzoni, conformi alle norme UNI EN ISO 12543 in misure fisse, spessore mm 4+4 + foglio PVB; valutato al metro quadro di sviluppo Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 003 - Costruzione torre 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  Vetro per contenimento vano ascensore A dedurre passaggi pedonali Vetro per copertura vano ascensore	8.00 4.00 2.00	2,80 2,80	10,500 1,000 2,800	2,200	235.20 -8.80 15.68		
		<b>SOMMANO m2</b>				242.08	0,00	0,00	
35	A0204340	Fornitura e posa di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, compresa sistemazione e costipazione del materiale, in zona accessibile con autocarro, spessore minimo cm 20, per successiva formazione di marciapiede pedonale intorno alla torre; valutato per uno sviluppo al metro cubo Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 003 - Costruzione torre 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b>  Sottofondo in ghiaia grossa sviluppa		6,70	6,660	0,200	8.92		







Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
45	C0604025	Corrimano applicato sui parapetti delle scale	8.00	2,70			21.60	0,00	0,00
			12.00	1,50			18.00		
		<b>SOMMANO ml</b>					39.60		
46	C0404N.P.	Fornitura e posa di ascensore idraulico, cabina in lamiera di ferro rivestita con dimensioni in pianta pari a metri 2,00 x 2,00, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica a barriera; bottoniera di cabina e di piano, luce di emergenza, citofono; linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionale, compresa la mano d'opera di operaio specializzato per il montaggio; valutato a corpo Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 005 - Posa ascensore 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b> Impianto ascensore idraulico per la torre somma					2.00	0,00	0,00
		<b>SOMMANO a corpo</b>	2.00				2.00		
							2.00		
47	N.P.	Intervento da elettricista incaricato per formazione di nuovo impianto di illuminazione di servizio della passerella pedonale, comprensivo di posa di luci di delimitazione ed ingombro della stessa al fine della salvaguardia del traffico veicolare compreso in generale tutto quanto l'occorrente; seguirà preventivo specifico da accordi con elettricista incaricato, intervento valutato a corpo Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 006 - Impianti 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b> Lavorazione intesa a corpo totale fornitura					1.00	0,00	0,00
		<b>SOMMANO a corpo</b>	1.00				1.00		
							1.00		
48	N.P.	Fornitura e posa in opera di giunti di appoggio fra gli elementi strutturali della passerella tipo a "disco elastomerico", comprensivo di utilizzo di tutta la ferramenta necessaria alla corretta posa degli stessi; valutato cadaun intervento Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 007 - Ferramenta, bulloneria e vari 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b> Sommano giunti					27.00	0,00	0,00
		<b>SOMMANO cadauno</b>	27.00				27.00		
							27.00		
48	N.P.	Sovraprezzo per fornitura in opera di tutta la ferramenta occorrente e necessaria al montaggio delle opere di carpenteria in toto, comprensiva di bulloni, viti, piastre e minuterie eventualmente necessarie; valutato per uno sviluppo pari al 10% del peso di tutta la struttura Lavori a MISURA 001 - OPERE EDILI - Opere di edilizia civile/residenziale 007 - Ferramenta, bulloneria e vari 000 - <nessuna> <b>MISURAZIONI:</b> Somma il 10% del peso della carpenteria strutturale,		4847,9			4 847.94		

**Computo metrico**

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
		pari a Kg		4					
		<b>SOMMANO kg</b>					4 847.94	0,00	0,00
		TOTALE euro							0,00
		AGGIUNGE NUOVA VOCE							