

Computo metrico

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	B0804185	<p>Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo, comprensivo di carico, trasporto e posa in loco tramite idoneo mezzo meccanico; valutato al metro cubo di terreno</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>Metri cubi di terreno necessari per portare a livello i parcheggi Sommano metri quadri ex lotto 8 x 1 metro di dislivello circa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>		2800,00		1,000	2 800.00		
						2 800.00	0,00	0,00	
2	B0704341 N.P.	<p>Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, tipo moregallo, per la formazione di sottofondi stradali, spessore 20 cm circa, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006; misurato in opera al metro cubo di sviluppo</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>Metri cubi di moregallo necessari alla formazione del manto carrabile Sommano metri quadri ex lotto 8 x 0,20 metri di spessore circa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>		2800,00		0,200	560.00		
						560.00	0,00	0,00	
3	B0804235	<p>Formazione di siepi lungo il margine della carreggiata stradale verso il parco del Lambro, 3 piante ogni metro, tipo come da esistente sull'altra banchina, altezza circa 1,50 mt., comprensivo di carico, trasporto, scarico in loco e messa a dimora delle specie arbustive; valutato al metro lineare di sviluppo</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>Metri lineari di siepe prima del guard rail intermedio Metri lineari di siepe dopo il guard rail intermedio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		25,00 78,00			25.00 78.00		
						103.00	0,00	0,00	
4	N.P.	<p>Formazione di plinti di sostegno per successiva posa dei pali di legno costituenti la recinzione lungo viale Resegone, un plinto ogni 2 metri circa, comprensivo di scavo e getto di calcestruzzo tipo Rck 15 N/mm2, gettato in opera senza l'ausilio di casseri ed armatura; valutato cadaun plinto di sostegno da eseguire</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>Plinti prima del guard rail intermedio Plinti dopo il guard rail intermedio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	13.00 40.00			13.00 40.00			
						53.00	0,00	0,00	
5	N.P.	<p>Fornitura e posa in opera di piastre imbullonate sopra i plinti precedentemente gettati, elementi preformati a "C", in modo da costituire un fermo ed una base di appoggio alla posa successiva dei pali della recinzione, comprensivo di formazione di fori nei plinti, utilizzo di ferramenta necessaria e di tasselli eventuali, valutato cadaun intervento</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>N° piastre sommano totali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	53.00			53.00			
						53.00	0,00	0,00	
6	N.P.	<p>Fornitura e posa di pali di legno per formazione di recinzione di contenimento lungo viale Resegone verso il parco del Lambro, disposti sopra i plinti di sostegno precedentemente conteggiati e posizionati per una consistenza di un palo ogni 2 metri lineari, palo in legno di abete a sezione quadrata,</p>							

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
7	N.P.	dimensione 10 x 10 cm, altezza 1,50 mt., piallato e con bordi smussi; valutato cadaun elemento MISURAZIONI: N° pali sommano totali	53.00				53.00			
		SOMMANO cadauno					53.00	0,00	0,00	
		Fornitura e posa in opera di rete da posarsi fra i pali di sostegno già conteggiati, costituita da funi di acciaio passanti disposte orizzontalmente a distanza di cm 15 l'una dall'altra, funi diametro 8 mm, tipo spiroidale 1 x 19 ricoperta da uno strato di pvc trasparente, in acciaio inossidabile AISI 316, comprensivo di tutta la ferramenta necessaria alla corretta posa degli stessi; valutato per uno sviluppo di Kg 0,32 al metro lineare MISURAZIONI: Sommano n° 10 funi prima del guard rail intermedio Sommano n° 10 funi dopoil guard rail intermedio	10.00 10.00	25,00 78,00		0,320 0,320	80.00 249.60			
		* Parziale kg Maggiorazione pari al 5% del parziale per tutta la ferramenta occorrente e necessaria alla posa ed al fissaggio delle funi, pari a		16,48			329.60 16.48			
8	N.P.	SOMMANO kg					346.08	0,00	0,00	
		Fornitura e posa in opera di barriere di contenimento stradale con funzione di protezione passiva, tipo "guard-rail", al fine di salvaguardare i veicoli dai pericoli di sbandamento e scongiurare eventuali danni alla passerella pedonale causati dalla fuoriuscita dei veicoli dalla sede stradale, compreso di posa di sottosponda in materiale plastico e rifrangente per motociclisti, comprensivo di formazione di scavo e getto di plinti di sostegno in cls Rck 15 N/mm2, posa di pali di sostegno bassi in acciaio zincato, posa di sponde di contenimento ed in generale di tutta la ferramenta occorrente e necessaria; valutato al metro lineare di sviluppo MISURAZIONI: Metri lineari di guard-rail sulla banchina verso il parco del Lambro (stacco intermedio alle siepi) Metri lineari di guard-rail sulla banchina verso Lariofiere (a protezione dei pilastri di sostegno della passerella)		10,00 2,50			10.00 2.50			
		SOMMANO ml					12.50	0,00	0,00	
		TOTALE euro							0,00	0,00
AGGIUNGE NUOVA VOCE										